

## ANEXO I

### CONCEPTOS:

- a) Hacer rampa de acceso a la puerta del edificio en el exterior. Ejecutada en hormigón, con zócalo y barandilla de hierro con dos pasamanos 8 m de largo.
- b) Ejecutar una segunda rampa en el interior para acceder al pasillo con baldosas, con zócalo y barandilla de hierro con dos pasamanos de 2 m de largo.
- c) Ensanchar dos huecos de puertas y colocar dos puertas correderas por el exterior del tabique de 90 c de ancho.
- d) Pintura del hall- un trozo al fondo del pasillo- un despacho – en dos aulas y cocina el trozo de encima del azulejo, total sobre 156 m<sup>2</sup>
- e) Desmontar muebles de madera y encimera de granito y contenedor para llevarlo.

### NOTA ADICIONAL:

- El precio final de la obra incluirá la mano de obra y los materiales.
- En la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la normativa vigente de itinerarios accesibles en lo que se refiere a accesos, pasillos y pasos, rampas, pasamanos y puertas.